

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
TRANSLOKACJA DREWNIANEJ DZWONNICY W LUBNOWIE					
1		roboty rozbiórkowe			
1	TZKNBK VI d.1 -137	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym, pierwsza warstwa 18.7	m ²		
			m ²	18.700	
				RAZEM	18.700
2	TZKNBK VI d.1 -138	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym, każda następna warstwa Krotność = 2 18.7	m ²		
			m ²	18.700	
				RAZEM	18.700
3	TZKNBK V - d.1 279	Podstemplowanie zagrożonych stropów tymczasowe 42.5	m		
			m	42.500	
				RAZEM	42.500
4	TZKNBK V - d.1 285	Rozebranie stemplowania zagrożonych stropów 42.5	m		
			m	42.500	
				RAZEM	42.500
5	TZKNBK V - d.1 253	Rusztowanie zewnętrzne rurowe - wys.zarusztowanej ściany do 10 m 90	m ²		
			m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
6	TZKNBK V - d.1 216	Wykon.rozbiórki pokrycia połaci dachowych z posort.odzyskan.materiału, oczyszcz.z gwoździ i zgrubnie z zanieczyszcz.- pochyl.połaci do 85 % 18.7	m ²		
			m ²	18.700	
				RAZEM	18.700
7	TZKNBK V - d.1 232	Rozebranie deskowania ścian z jednego rzędu desek z oczyszczeniem z tynków.Ściany z desek i płyt wiórowo-cementowych lub sklejki 72.8	m ²		
			m ²	72.800	
				RAZEM	72.800
8	TZKNBK V - d.1 215	Ostrożna rozbiórka konstrukcji ciesielskiej przeznaczonej do ponownego montażu z wykonaniem koniecznych oznakowań (drewno miękkie) 7.61	m ³		
			m ³	7.610	
				RAZEM	7.610
9	TZKNBK VII d.1 -152 analiza indywidualna	Oczyszczanie powierzchni ponad 5 m2 elementów drewnianych 72.8*2+12.9	m ²		
			m ²	158.500	
				RAZEM	158.500
2		przestawienie dzwonnicy			
10	KNR-W 2- d.2 01 0118-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem 3*3*1.2	m ²		
			m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
11	KNR-W 2- d.2 01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) 0.35*0.8*(3*2+2.65*2)	m ³		
			m ³	3.164	
				RAZEM	3.164
12	KNR 2-02 d.2 0290-0300	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi, okrągłymi,gładkimi fi do 7 mm. 5.52/0.3*1.4*0.398/1000	t		
			t	0.010	
				RAZEM	0.010
13	KNR 2-02 d.2 0290-0401	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi, okrągłymi,żebrowanymi fi od 8-14 mm. 5.52*6*0.888/1000	t		
			t	0.029	
				RAZEM	0.029
14	KNR 2-02 d.2 0202-0200	Ławy fundamentowe żelbetowe,prostokątne o szerokości do 0,8 m. 0.35*0.8*(3*2+2.65*2)	m ³		
			m ³	3.164	
				RAZEM	3.164
15	KNR 2-02 d.2 1101-0100	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego 3*2.98*12	m ³		
			m ³	1.073	
				RAZEM	1.073
16	KNR 2-02 d.2 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej zbiorników,basenów itp. 3*2.98	m ²		
			m ²	8.940	
				RAZEM	8.940
17	KNR-W 2- d.2 02 0102-04	Ściany przyziemia i pięter z kamienia twardego	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(3+2.98)*2*0.15*0.25	m ³	0.449	
				RAZEM	0.449
18	KNR-W 2- d.2 02 0102-06	Ściany z kamienia - dodatek za spoinowanie	m ²		
		(3+2.98)*2*0.15	m ²	1.794	
				RAZEM	1.794
19	d.2 analiza indywidualna	Ponowne postawienie konstrukcji budynku w nowym miejscu założono 1, 5m ³ nowej konstrukcji	m ³		
		7.61	m ³	7.610	
				RAZEM	7.610
20	TZKNBK V - d.2 315	Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych.Powierzchnia płaska do 0.20 m2 głęb.wycięcia 10 cm 32	szt.		
			szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
21	TZKNBK V - d.2 318	Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych.Powierzchnia płaska do 0.50 m2 głęb.wycięcia 10 cm 29	szt.		
			szt.	29.000	
				RAZEM	29.000
22	TZKNBK V - d.2 158 analiza indywidualna	Szalowanie karnesówką z oblistwieniem o grub desek 32 mm powierzchni ponad 10 m2 50% nowych desek	m ²		
		72.8	m ²	72.800	
				RAZEM	72.800
23	TZKNBK V - d.2 150	Szalowanie karnesówką o grub desek 32 mm powierzchni ponad 10 m2	m ²		
		18.7	m ²	18.700	
				RAZEM	18.700
24	TZKNBK XI d.2 0603-53	Ułożenie podłogi na legarach z desek struganych z umocowaniem listew przyściennych 3*2.98	m ²		
			m ²	8.940	
				RAZEM	8.940
25	KNR-W 2- d.2 02 0501-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym dwuwarstwowo	m ²		
		18.7	m ²	18.700	
				RAZEM	18.700
26	TZKNBK V - d.2 124	Krycie dachu gontami lupanymi podwójnie.Pochylenie połaci do 85 %	m ²		
		18.7	m ²	18.700	
				RAZEM	18.700
27	TZKNBK VII d.2 -163 analiza indywidualna	Odgrzybianie przez powlekanie elem.drewnianych Krotność = 2	m ²		
		72.8*2+12.9+18.7	m ²	177.200	
				RAZEM	177.200
28	TZKNBK VII d.2 -163 analiza indywidualna	Odgrzybianie przez powlekanie elem.drewnianych żywice wzmacniające drewniana	m ²		
		32.5	m ²	32.500	
				RAZEM	32.500
29	TZKNBK V - d.2 315 analiza indywidualna	Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych.Uzupełnienie masą żywiczna ubytków	m ³		
		0.09	m ³	0.090	
				RAZEM	0.090
30	TZKNBK XV d.2 0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz	m ²		
		72.4	m ²	72.400	
				RAZEM	72.400
31	TZKNBK XV d.2 0651-02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drugi raz	m ²		
		72.4	m ²	72.400	
				RAZEM	72.400
32	d.2 analiza indywidualna	renowacja obrazu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33					
d.2	analiza indywidualna	renowacja elementów stalowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

