

PRZEDMIAR				
Remont drogi wewnętrznej w cz. dz. 656 k.m.3 i cz. dz. 620 k.m.3 obręb Domaradz				
Lp.	SST WIOR B	Opis robót	J.m.	ilość
PRZEDMIAR				
I	ROBOTY DROGOWE CPV: 45 23 32 20 – 7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
a	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE			
1		Wytyczenie w terenie obiektu (dł drogi 816,2 mb)	m	816,20
2		Frezowanie warstw bitumicznych	m ²	70,00
b	ROBOTY KONSTRUKCYJNE I NAWIERZCHNIOWE			
A) WYMIANA W-WY ŚCIERALNEJ				
1		Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni i skropienie emulsją nawierzchni w ilości 0,7 Kg/m ²	m ²	2 615,56
2		Warstwa ścieralna SMA Jena 16 gr 5 cm	m ²	2 615,56
B) ZABEZPIECZENIE TERENU				
1		Zabezpieczenie terenu	kpl.	1,00
C) POBOCZA				
1		Mechaniczna ścinka poboczy z zagospodarowaniem materiału w miejscu realizacji	m ²	816,25
2		Pobocza z kruszywa wapiennego 0-31,5 gr 5 cm na szer. 0,5 m	m ²	816,20
II	DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU			

1		Oznakowanie pionowe znaki ze słupkami 4 szt..Wyniesienie docelowej organizacji ruchu	kpl.	1,00
---	--	--	------	------